

SUBVENCIÓN DEL IDAE PARA RENOVACIÓN DE INTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

La obra denominada: RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN RIBAS DE SIL en varios núcleos del ayuntamiento, se llevará a cabo concretamente en ALDEA SOUTORDEI - CUBELA - LAMA DE PAIO (TORBEO) - FIGUEIREDO - SAN MARTIÑO (TORBEO) - PEITES – RAIROS - VILAR DO MATO - VILARDONAS - NOGUEIRA - CASTRO DE ABAIXO - PIÑEIRA DE ARRIBA - CABARCA - VILARIÑO - MOREIRAS DE ABAIXO - VILANOVA - PIÑEIRA DE ABAIXO - LOUSADELA - CORTES - MOREIRAS DO MEDIO - OS CASTROS - VENTOSA - SAN LORENZO - AS FONTES - FILGUEIRO - POZAS - BARREIRO - VILARES - CIMA DE VILA - POUSSANOVA - RELOSÍO - A PEZA – CHENZAS

Las actuaciones proyectadas consisten en:

- Reforma de cuadros de mando, protección y control, así como realización de las instalaciones de puesta a tierra correspondiente. Se proyecta el cambio del interruptor general automático para instalación conjunta de protección contra sobretensiones permanentes rearmable, y la instalación de elementos de protección contra sobretensiones transitorias, así como la comprobación del estado de las protecciones que se mantienen para garantizar su correcto funcionamiento, y revisión y acondicionamiento, o realización si se precisa, de la instalación de puesta a tierra.
- Suministro e instalación de Luminarias Tipo 1 Viarias, con potencia total < 21 W, flujo luminoso > 2.900 lúmenes, incluyendo brazo.
- Suministro e instalación de Luminarias Tipo 2 Ornamentales Óptica Viaria, con potencia total <21 W, flujo luminoso > 1.900 lúmenes, incluyendo accesorios para acoplamiento a columnas existentes y conexionado para ir instaladas sobre brazo, columna y báculo.
- Renovación de cableado en caso de encontrarse en mal estado, con cable RZ en instalación monofásica, o instalación nueva en unificación de instalaciones, mediante línea monofásica aérea compuesta por cable RZ 2 x 6 mm² Cu , posada o tensada (en este caso con fiador de acero), o cable RZ 1x16 Al / 29,5 Alm (con neutro fiador)
- Realización de actuaciones auxiliares: Revisión y adecuación de instalación de puesta a tierra, revisión de partes de instalación que se mantienen, ...